CONFINI MARINA DI SIRACUSA

1 Area investigata con asta graduata a causa della limitata batimetria

Area investigata tramite la tecnica Single Beam Echo Sounder (SBES), con interdistanza di 2 mt.

Isobate

equidistanza 0.25m

equidistanza 0.50m

equidistanza 1.00m

INGOMBRO DELLE OPERE MARITTIME
INTERESSATE DAL PROGETTO DEFINITIVO

A — AREE IN CUI E' PREVISTO Escavo Q_-5m / -4m - H_MEDIA MATERIALE ASPORTATO MT.1.75
SUPERFICIE SPECCHIO ACQUEO INTERESSATO: MQ.70.977
VOLUME TOTALE DI SCAVO: MC.124.210

B — AREE IN CUI E' PREVISTO Escavo Q_-3m / -2m - H_MEDIA MATERIALE ASPORTATO MT.0.90
SUPERFICIE SPECCHIO ACQUEO INTERESSATO: MQ.10.538
VOLUME TOTALE DI SCAVO: MC.9.484

RIEPILOGO DELLE OPERAZIONI DI DRAGAGGIO

TOTALE SUPERFICIE SPECCHIO ACQUEO INTERESSATO (A+B)=	MQ:81.515
TOTALE VOLUME DI DRAGAGGIO (A+B)=	MC:133.694

Firmato digitalmente da:
PAOLO CALAFIORE
15/07/2024 16:49

N

COMUNE DI SIRACUSA

VISTI DI APPROVAZIONE

COMMITTENTE:
S.P.E.R.O. s.r.l.
Via Elorina 29 - 96100 Siracusa - Italy

PROGETTISTA GENERALE
TEAMNETWOK s.r.l. - Engineering & Management
Via Luigi Spagna 50/L-M, 96100 Siracusa - Italy

TITOLO PROGETTO:
Approdo e Facilities collegate per la qualificazione funzionale dello specchio di mare antistante l'ex area industriale S.P.E.R.O.
(richiesta di concessione demaniale marittima ex DPR 509 del 02/12/1997, recepito e coordinato con l'art. 75 della L.R. n.4 del 16/04/2003)

PROGETTO DEFINITIVO
(Adeguato ai contenuti progettuali approvati nella C.d.s. del 15.02.2021)
(Risposta nota della Commissione Tecnica di VIA Prot.2116/CTVA del 19.02.2024)

Scala	Formato

FILE
IMM12-08-MdS-FD-**DIS**-Amb.**45-145**-R0

PROGETTISTA
Ing. Paolo Calafiore

TITOLO ELABORATO:
PIANO BATIMETRICO DELL'AREA CON SOVRAPPOSIZIONE DELLE OPERE MARITTIME IN PROGETTO E PIANO GENERALE DEI DRAGAGGI

NUMERO DOCUMENTO

JOB N.	COD.1	COD.2	COD. 3	COD. 4	COD. 5	REV. n.	
IMM12-08	MdS	PD	DIS	Amb.45	145	R0	

N.REV	DATA	DESCRIZIONE	DRW.	CHK.	APP.
0	12-07-2024	EMISSIONE PER ENTI ESTERNI	P.C	P.C	G.V.